


ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZLARI KURULUM PROSEDÜRÜ



KEŞİF (Altyapı ve Saha Analizi)

- Enerji altyapısının uygunluk kontrolü
- Ana besleme hattı kablo kesiti kontrolü
- Abone kurulu güç ve sözleşme gücü kontrolü
- Montaj alanının belirlenmesi
- Montaj tipinin seçilmesi (duvara montaj / pedestal)
- Besleme hattı güzargahı ve kablo uzunluğu belirlenmesi
- Kablonun taşınma şeklinin belirlenmesi (sıva altı, sıva üstü, zemin altı, tava tesisatı)



KABLO KESİTİ VE ŞALT MALZEMESİ

- 22 kW için 50 metreye kadar 5x6 TTR kablo
- 50 metre üzeri mesafelerde %3 gerilim düşümüne göre hesaplama
- 3x40A B tipi otomatik sigorta
- 4x40A 30mA RCCB Tip-A kaçak akım rölesi



CİHAZ KURULUMU

- Dağıtım panosundan şarj cihazına besleme kablosu çekilmesi
- Sigorta + RCCB bağlantılarının yapılması (Cihaza yakın konumlandırılması önerilsin)
- Cihazın duvara veya pedestala montajı
- Besleme kablosunun input klemensine bağlanması
- Araç şarj kablosunun output klemensine bağlanması
- CP iletkeninin güç kartındaki CP terminaline bağlantısı
- Yassı haberleşme kablosunun güç kartı-ekran kartı soketlerine takılması
- Cihaz kapağının kapatılması ve çerçevenin takılması
- Enerji verilerek cihazın çalıştırılması
- RFID kart ile şarj başlatma ve durdurma işlemleri



YASAL UYARI:

Bu dokümandaki işlemler yalnızca yetkili elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır. Yanlış kurulum cihazın garanti kapsamı dışında kalmasına neden olabilir.